

榊葉クリーンかわら版



発行日：2013年9月5日

前田JVによる榊葉町の本格除染開始から1年を経過しようとしています。榊葉町の住民の皆様には工事の立会等ご協力・ご理解を頂き、誠にありがとうございます。除染工事に関するご質問等については、右記コールセンターにて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、ホームページにて除染に関する情報や除染工事写真等が閲覧できます。榊葉町から貸し出されているタブレットでも閲覧できますので、そちらもご利用ください。

榊葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

**榊葉町
除染コールセンター**
☎0246-46-0062

受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する
質問・相談を受け付けています。

お知らせ

◎奇跡の一本松

甚大な津波の被害を受けた山田浜の海沿いに、津波に流されず生き残った一本の松の木があります。震災直後全住民の避難により一本だけ残ったことも知られず、人の手入れもされずただただ松の木自身の生命力だけでこの場所にあり続けていたのでしょう。その姿は、榊葉町の今までとこれからを静かに見守り続けているようです。



◎熱中症にご注意ください。

除染作業所では除染作業員の熱中症対策として、サマータイムの導入、除染現場における氷の提供、気温・湿度の管理などを行っています。

9月になり暦の上では秋が近づいてきましたが、まだまだ暑い日が続いておりますので、住民の皆様も除染工事の立会い等で屋外に出るときには帽子を被る、定期的に十分な水分補給をまめに行うなどの熱中症の対策を行うようお願い下さい。



7月下旬暑さの厳しい中、榊葉町の花でありその象徴として毎年美しい花と香りを楽しませてくれていたヤマユリが今年も榊葉町のあちこちで咲き始めていました。ヤマユリが町の花とされたのは、鱗茎(ユリ根)が一つにまとまっている姿から人々の固い団結と協調しあい調和と統一のある町を願ってのことだそうです。この花に込められた想いのように私達前田JVの職員・作業員一同団結し、榊葉町の除染作業に励んでいきたいと思ひます。

工事実施状況

<25年度本格除染>



JR木戸駅の除染 2013年8月6日

JRの除染が始まり、木戸駅ホームで除染作業が行われています。ホームの除染は、堆積物を除去しブラシ洗浄を行います。



山田浜地区仮置場 2013年8月6日

遮水シートの上に碎石を敷き均しています。その後、保護層の設置として山砂を敷き均します。



榊葉中学校の除染 2013年8月6日

榊葉中学校の屋外の除染が始まりました。プールは、プール内にたまっている水をバキュームで回収し、濁水プラントにて処理を行います。その後、壁や床面は高圧水洗浄を行います。また、校舎周辺の芝部分は剥ぎ取りを行い、植栽は根本付近の堆積物等を除去し枝払いを行います。



上井出地区仮置場 2013年8月6日

大型クレーンを使って、遮へい土のうを設置しています。



工事实施状況

<24年度本格除染>



芝生の養生(下小埜地区) 2013年7月18日
除染により芝の剥ぎ取りを行った榑葉南小学校の校庭で芝生の養生が行われています。



農地の除染(繁岡地区) 2013年7月24日
畦道の除染を行っています。畦道は除草を行い、5cm程度の剥ぎ取りを行います。その後、土地に客土を行い畦道を築立し、法面を仕上げ、元の現況高まで復旧します。



屋根の除染(上小埜地区) 2013年7月19日
瓦屋根は瓦を1枚1枚拭き取りにより除染を行います。



松館・旭ヶ丘地区仮置場 左:2013年3月26日 右:2013年7月23日

昨年12月から造成工事が始まった松館・旭ヶ丘地区の仮置場は、現在では整地工事等を終え除染廃棄物が搬入されています。松館・旭ヶ丘地区の除染工事が終了し、全ての除染廃棄物の搬入を終えた段階で、除染廃棄物を入れた大型土のう袋のまわりに汚染されていない土を入れた大型土のう袋を置いて遮へいし、さらに遮水シートで被います。そして遮水シートが風などで飛ばないように耐久性を有する押え土のうを設置していきます。



上繁岡地区仮置場 2013年7月12日

上繁岡地区の仮置場では除染廃棄物減容施設の解体が進んでいます。減容施設の土台のコンクリートは重機等を使って解体され、搬出されます。

榑葉町からのお知らせ

除染工事の進捗状況について

平成24年度及び平成25年度の除染工事の進捗状況は以下のとおりとなっております。(H25.8.8現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況					低減率(%)
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅地等(世帯)進捗(%)	農地(ha)進捗(%)	草地・荒地(ha)進捗(%)	道路(ha)進捗(%)	森林(ha)進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	96	1	2.4	9/1~	土のう運搬	95	92	0	34	99	—
	宮団	1	98	1	2.0	2/1~	土のう運搬/造成工	81	91	0	0	98	—
	下繁岡	1	97	1	4.3	11/1~	圧縮梱包機運転/土のう運搬	99	99	0	43	99	—
	繁岡	1	98	1	4.2	9/1~	整備工/土のう運搬/砕石工	92	97	0	24	93	—
	上繁岡	1	97	1	4.8	9/1~	砕石工/土のう運搬	94	84	0	79	95	—
	松館 旭ヶ丘	2	98	2	3.4	2/1~ 11/15~	造成工	81	87	0	25	84	—
	大谷	1	98	2	6.6	10/15~	土のう運搬	83	100	0	81	99	—
	女平	1	97	1	2.1	町有地	運搬/破碎工	87	100	0	100	100	—
	榑木下 上小埜	3	98	3	0.8	国有林	土のう運搬	90	97	0	24	79	—
	下小埜 下小埜				6.4	4/1~	土のう運搬						
	小計	12	97	13	40.3			83	89	0	44	89	
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	除染後線量調査	100			100	100	29
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	除染後線量調査	100	100	100	100	100	21
	小計	2	100	2	4.0			100	100	100	100	100	25
	H24計	14	99	15	44.3			83	90	0	48	90	
H25年度本格除染	上井出	1	88	1	5.4	4/1~	圧縮梱包機運転/土のう運搬	15	1	0	0	13	—
	下井出	1	97	1	5.5	4/15~	造成工	11	0	0	0	1	—
	北田	1	96	2	6.5	4/15~	造成工	8	33	0	0	0	—
	前原	1	95	1	10.5	5/15~	造成工	19	0	0	0	0	—
	山田岡	1	97	1	4.6	5/1~	土のう運搬	12	0	0	0	12	—
	山田浜	1	98	1	4.5	5/15~	造成工						
	H25計	6	95	7	37.0			12	6	0	0	8	
	総計	20	97	22	81.3			49	64	0	32	66	

●お問い合わせ先：榑葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974