



# 柵葉クリーンかわら版



volume  
12

発行日：2013年10月4日

前田JVによる柵葉町の本格除染開始から1年が経過し、平成24年度工事につきましては工事終了に向け速度を増しています。最後まで安全に注意し、一所懸命工事を行いますのでよろしくお祈りします。除染工事に関するご質問等については、右記コールセンターにて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

また、ホームページにて除染に関する情報や除染工事写真等が閲覧できます。柵葉町から貸し出されているタブレットでも閲覧できますのでそちらもご活用ください。

柵葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

**柵葉町  
除染コールセンター**  
☎0246-46-0062  
受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する  
質問・相談を受け付けています。



柵葉町の住民の方が種をまいたコスモスやヒマワリなどの花が満開に咲き誇り北田地区にきれいな花畑を完成させていました。色とりどりの花々が作り出す景色は、復興に向けて歩み出した柵葉町を激励してくれているようです。

## お知らせ

### ◎住宅等除染報告書について

24年度除染対象地区の住宅除染が終了した関係者の皆様より、除染実施結果をまとめた住宅等除染報告書を作成し除染の実施結果を報告をさせていただいております。住宅等除染報告書ができあがりましたら、コールセンターよりお電話にてご案内いたしますのでよろしくお祈りいたします。住宅等除染報告書をお渡しするまでにお時間をいただく場合がございますが順次ご案内していきますので今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

### ◎蜂にご注意ください!!

現在柵葉町では、森林や住宅の軒下などに蜂が巣を作っているのが多く見られています。除染工事の立会い等で一時帰宅される際には、充分お気を付け下さい。

## 工事実施状況 <25年度本格除染>



2013年8月21日

### JR竜田駅の除染

JR木戸駅同様JR竜田駅の除染が始まりました。ホームや駅周辺の草刈りをし、堆積物を除去しています。また、駅舎などの建物については足場を組み、拭き取りによる除染を行います。



2013年9月17日



### JR線路の法面の除染(北田地区)

2013年9月14日

JR線路の法面の除染が進められています。法面は、作業の支障となる雑草を除草し、落葉や泥等の堆積物を除去する方法で除染を行います。



### 柵葉中学校の除染 2013年8月24日

柵葉中学校は既存校舎及び体育館は解体が決まっているため、屋外の除染が進められています。汚水がたまっていたプールは水をバキューム車で回収し、プール内やプールサイドは高圧水洗浄が行われています。また、校舎周辺は除草を行い、除草した草や苔など除去した堆積物は大型土のう袋へ袋詰めをしています。



### 北田地区仮置場 2013年9月14日

北田地区2カ所目となる仮置場の設置工事が始まりました。



上繁岡地区仮置場 2013年9月9日

放射線を遮へいするために、汚染されていない土を入れた大型土のう袋を除染廃棄物の入った大型土のう袋の側面・上面に置いています。



日暮国有林 2013年9月18日

上小埜・榎木下・下小埜地区仮置場

除染廃棄物を入れた大型土のう袋の搬入・設置が終了し、不燃物は遮水シート(可燃物は通気性シート)で覆われています。シートは風等で飛ばされないようコンクリート製の押さえブロックによりシート端がしっかり留められます。仮置場周囲はフェンスで覆われ、出入口は施錠されます。



下小埜 2013年9月14日



下繁岡地区仮置場  
2013年9月17日



上小埜・榎木下・下小埜地区仮置場(大師作)  
2013年9月18日



大谷地区仮置場(山岸・仲田)  
2013年8月22日

下繁岡地区や上小埜地区、大谷地区の仮置場では、除染廃棄物を入れた大型土のう袋の搬入・設置が進められています。

## 檜葉町からのお知らせ

### 除染工事の進捗状況について

平成24年度及び平成25年度の除染工事の進捗状況は以下のとおりとなっております。(H25.9.13現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況					除染結果報告済数(件)
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅地等(世帯)	農地(ha)	草地・荒地(ha)	道路(ha)	森林(ha)	
								進捗(%)	進捗(%)	進捗(%)	進捗(%)	進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	99	1	2.4	9/1~	土のう運搬/シート工	97	45	100	100	100	0
	宮団	1	99	1	2.0	2/1~	土のう運搬	98	100	100	100	100	0
	下繁岡	1	98	1	4.3	11/1~	土のう運搬/シート工	100	100	100	100	100	17
	繁岡	1	99	1	4.2	9/1~	土のう運搬/シート工	97	100	99	99	99	2
	上繁岡	1	98	1	4.8	9/1~	土のう運搬/シート工	98	98	100	100	100	0
	松館 旭ヶ丘	2	98	2	3.4	2/1~ 11/15~	土のう運搬/シート工	97	100	95	95	95	0
	大谷	1	99	2	6.6	10/15~	土のう運搬/シート工	92	100	100	100	100	8
	女平	1	97	1	2.1	町有地	土のう運搬	100	100	100	100	100	0
	榎木下 上小埜 下小埜	3	99	3	0.8 6.4	国有林 4/1~	完了 土のう運搬	99	100	100	100	100	19
	下小埜 下小埜		98		3.3	12/15~	土のう運搬/シート工	87	98	68	68	68	37
小計	12	98	13	40.3			95	94	96	96	96	83	
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	除染後線量調査	100		100	100	100	10
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	除染後線量調査	100	100	100	100	100	7
	小計	2	100	2	4.0			100	100	100	100	100	17
H24計	14	99	15	44.3			95	94	7	96	96	100	
H25年度本格除染	上井出	1	88	1	5.4	4/1~	造成工	21	1	0	0	15	0
	下井出	1	97	1	5.5	4/15~	造成工	18	0	0	0	1	0
	北田	1	97	2	6.5	4/15~	造成工	12	33	0	0	0	0
	前原	1	95	1	10.5	5/15~	造成工	29	0	0	0	2	0
	山田岡	1	97	1	4.6	5/1~	造成工	20	1	0	0	14	0
	山田浜	1	98	1	4.5	5/15~	造成工						
H25計	6	95	7	37.0			19	6	0	0	10	0	
総計	20	97	22	81.3			59	69	4	85	71	100	

●お問い合わせ先：檜葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974