



榊葉 クリーン かわら版



volume
13

発行日：2013年12月5日

24年度除染対象地域においては仮置場の大型土のうもほとんど搬入を終了し、最終工程に入っています。25年度除染対象地域においても住宅を中心に除染工事が進められています。

榊葉町の住民の皆様におきましては、除染工事の立会等ご協力・ご理解いただき誠にありがとうございます。除染工事に関するご質問等については、右記コールセンターにて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

また、ホームページにて除染に関する情報や除染工事写真等が閲覧できます。榊葉町から貸し出されているタブレットでも閲覧できますので、そちらもご利用ください。

榊葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

お知らせ

◎平成24年度工事の工期が延長になりましたのでお知らせします。

変更後の工期は下記のとおりです。

2012年7月25日～2013年12月27日

◎サマータイムの終了について

熱中症対策のため導入していたサマータイムを終了いたしました。終了後の作業時間は下記のとおりです。

平成24年度工事 8:00～17:00

平成25年度工事 7:00～16:00

**榊葉町
除染コールセンター**
☎0246-46-0062
受付時間 [平日8:00～17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する
質問・相談を受け付けています。



国道6号線から見える農地では榊葉町により除染後土地改良を目的として蕎麦の種がまかれました。その蕎麦畑が秋の涼しい風が吹くころ一斉に花を咲かせました。一面真っ白な花畑は思わず感嘆の声が出る光景です。昨年はセイタカアワダチソウや雑草で荒れてしまっていた農地を思うと、除染が進み復興に向けて歩み出したことは除染に携わる私達前田JVにとっても大きな喜びです。その喜びを胸に前田JV職員一同除染作業に励んでいきたいと思っております。

工事実施状況

<25年度本格除染>



町営住宅の除染(山田岡地区)

2013年10月8日

後沢町営住宅の除染が進められています。町営住宅周辺の植栽は、一般住宅同様に根元付近の堆積物の除去し、枝払いを行います。



木戸川周辺の除染

2013年10月8日

木戸川河口付近の除染作業です。除草を行い、落葉や泥等の堆積物を除去します。



農地の除染(上井出地区) 2013年9月21日

大型機械等をもちいて除草を行い、ゼオライトを散布したのちに深耕又は反転耕を行い、地力回復剤(炭酸カルシウム・珪酸カリ)を散布し、ロータリーを用いて耕起を行います。



榊葉中学校の除染 2013年10月8日

校内の武道館などの建物についても除染も行われており、住宅同様足場を組み拭き取り等による除染が行われます。



道路の除染(山田岡地区) 2013年9月23日

工業団地周辺では、道路の除染を行うために道路脇の除草や枝払いを行い、堆積物の除去を行っています。



下井出地区仮置場 2013年9月17日

除染廃棄物を入れた大型土のう袋の搬入・設置が進められています。除染廃棄物減容施設においては回収された枝葉をチップ状に破碎・圧縮しています。

工事実施状況



松館・旭ヶ丘地区仮置場 2013年10月22日



大谷地区仮置場 2013年10月22日



営団地区仮置場 2013年10月22日

仮置場の構造について

大型土のうにいった除染廃棄物は、可燃物・不燃物に仕分けされ別々に区画された場所に搬入され周囲を遮へい用土のうで覆い、可燃物・不燃物共にガス抜き管を設け、可燃物は通気性防水シート、不燃物は遮水シートで覆います。シートは風等で飛ばされないようにコンクリート製の押さえブロックによりシート端がしっかり留められます。

仮置場周囲についてはフェンスで覆い、出入口は施錠管理します。



上小埜・榎木下・下小埜地区仮置場
2013年10月5日

榎葉町からのお知らせ

除染工事の進捗状況について

平成24年度及び平成25年度の除染工事の進捗状況は以下のとおりとなっております。(H25.10.18現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況					除染結果報告済数(件)
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅地等(世帯)		農地(ha)	森林(ha)	道路(ha)	
								完了	進捗(%)	進捗(%)	進捗(%)	進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	99	1	2.4	9/1~	土のう運搬/シート工	38	100	45	100	100	8
	営団	1	99	1	2.0	2/1~	土のう運搬/シート工	168	100	100	100	100	13
	下繁岡	1	98	1	4.3	11/1~	土のう運搬/シート工	98	100	100	100	100	47
	繁岡	1	99	1	4.2	9/1~	土のう運搬/シート工	157	100	100	100	100	13
	上繁岡	1	98	1	4.8	9/1~	土のう運搬/シート工	92	100	100	100	100	0
	松館 旭ヶ丘	2	98	2	3.4	2/1~ 11/15~	土のう運搬/シート工	115	100	100	100	100	2
	大谷	1	99	2	6.6	10/15~	土のう運搬/シート工	126	99	100	100	100	37
	女平	1	97	1	2.1	町有地	土のう運搬/シート工	23	100	100	100	100	0
	榎木下 上小埜 下小埜	3	99	3	0.8 6.4 3.3	国有林 4/1~ 12/15~	完了 土のう運搬/シート工 土のう運搬/シート工	139 304	100 100	100 100	100 100	100 100	19 56
	小計	12	98	13	40.3			1,260	100	95	100	100	195
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	除染後線量調査	10					10
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	除染後線量調査	7	100	100	100	100	7
	小計	2	100	2	4.0			17	100	100	100	100	17
H24計	14	99	15	44.3			1,277	100	95	100	100	212	
H25年度本格除染	上井出	1	89	1	5.4	4/1~	造成工	129	39	3	17	0	0
	下井出	1	97	1	5.5	4/15~	造成工	34	36	6	3	0	0
	北田	1	98	2	4.4	4/15~	造成工	47	19	32	2	0	0
	前原	1	96	1	5.9	5/15~	造成工	45	85	10	24	0	0
	山田岡	1	97	1	4.6	5/1~	造成工	125	35	0	9	0	0
	山田浜	1	98	1	4.5	5/15~	造成工						
H25計	6	96	7	30.3			380	35	8	11	0	0	
総計	20	98	22	74.6			1,657	70	66	72	50	212	

●お問い合わせ先：榎葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974