

檜葉クリーンかわら版



volume

4

発行日：2013年2月5日

寒さが厳しさを増す中、町民の皆様におかれましては除染工事の立会い等にご協力いただきありがとうございます。皆様のご理解・ご協力のもとに除染工事はしっかりと前進しております。除染工事についてご不明な点等ございましたら、右記コールセンターまでお問い合わせください。檜葉町の除染工事に関する情報についてはホームページにより適時公開しておりますのでご活用ください。

＜檜葉クリーン WEBかわら版＞ <http://www.naraha-clean.net>

お知らせ

2012年12月26日、町会議員の皆様为上繁岡工区の除染廃棄物減容施設を視察されました。

■ 除染廃棄物減容施設について

除染に伴う草・枝葉などの大量に発生する可燃物の減容化を行っており上繁岡、波倉、下繁岡、松館・旭ヶ丘、大谷、上小埜・榎ノ木下・下小埜の6カ所にある仮置場の一角に設置されます。除染で集められた枝葉はチップ状にするための機械に投入されて破碎された後、圧縮梱包機に投入され4分の1程度にまで圧縮されます。

減容化処理のメリット

- 限られた仮置場の有効活用
- 圧縮梱包物の安定保管



檜葉町 除染コールセンター

☎0246-46-0062

受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する質問・相談を受け付けています。

■ 2013年初日の出

天神岬より
檜葉町の復興を願って



工事実施状況



■ 住宅の除染(下小埜地区) 2012年12月19日
庭木、屋根、雨樋、庭地等の順番に除染を行います。屋根の除染は人手により丈夫な紙タオルで瓦を1枚ずつ拭き取る等の作業を行っています。



■ 庭のフェンスの除染(波倉地区) 2012年12月12日
生垣以外のフェンスなどの塀は、拭き取りによる除染を行います。生垣(常緑樹のみ)は、枝払いを行い枝等を大型土のう袋に袋詰めして回収します。



■ 松館・旭ヶ丘地区仮置場 2013年1月19日
仮置場の設置工事が進んでいます。白い建物は除染廃棄物減容施設です。

ビフォー・アフター



＜施工前＞

＜施工後＞

■ 白鳥の館(上繁岡地区) 除染前(左：2012年11月17日)→除染後(右：2012年12月19日)
建物の除染を行うとともに、建物周辺や大堤周囲の遊歩道は、草や堆積物が除去されました。

Q&A 除染に関する環境省の回答をご紹介します。?

Q. 庭等の表面を剥ぎ取った後、新しく敷き直す砂利等はどのように決めるのですか？

A. 新しく敷き直す砂利等は、除染前と同等もしくは同等に近い砂利等を除染前と同じ厚さ・締固め度で敷き直します。また、前田JVとの除染前の立ちあいの際、砂利等のサンプルを実際に見ていただくことも可能です。

Q. 屋外に置いてあるものなどで除染の際、回収できないと言われた廃棄物はどうすればいいのでしょうか？

A. 廃棄物の種類により、国で回収します。回収方法が決まりましたら、お知らせします。

Q. 家屋の除染は、どのくらいの日数がかかりますか？

A. 家屋自体の除染は、1週間から10日ほどかかります。家屋の除染後に庭など家屋敷地内の除染を行うため、除染終了までに20日から1ヵ月程度かかることがあります。

●お問い合わせ先：国による除染に関するお問い合わせ窓口 電話 024-523-5391(8:30~17:15 土日祝日除く)

檜葉町からのお知らせ

除染同意のおねがい

現在、皆様に本格除染にあたっての除染同意のご連絡を行っています。環境省が業務委託をしている日本補償コンサルタント協会より、順次、アンケートをお送りしていますので、説明・同意確認の方法（郵送・電話、または面会）及び場所（現地立会い、または避難先）の希望についてご回答をお願いします。本事業にご理解とご協力をお願いいたします。

平成24年度檜葉町除染等工事進捗状況(H25.1.23現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況			
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅(戸)着手済	農地	森林	道路
H24年度本格除染	波倉	1	80	1	2.5	9/1~	圧縮梱包機運転	21	施工中	住宅周辺	—
	宮団	1	86	1	2.0	着手中	造成工準備	2	施工中	—	—
	下繁岡	1	87	1	4.3	11/1~	造成工/圧縮梱包機設置工	8	施工中	住宅周辺	—
	繁岡	1	83	1	5.0	9/1~	シート設置・砂敷き	30	施工中	住宅周辺	—
	上繁岡	1	91	1	3.7	9/1~	森林伐採/圧縮梱包機運転	28	施工中	県道35号線	—
	松館 旭ヶ丘	2	92	2	4.8	着手中 11/15~	仮設橋基礎/造成工/圧縮梱包機運転	6	施工中	住宅周辺	—
	大谷	1	85	2	6.6	10/15~	圧縮梱包機運転/造成工	5	施工中	住宅周辺	—
	女平	1	92	1	1.6	町有地	運搬/破碎工	0	施工中	県道250号線	—
	榎木下 上小埜 下小埜	3	81	3	1.1 6.4 3.6	国有林 未着手 12/15~	伐採/除根 未着手 仮設道路工/圧縮梱包機設置工	0 23 84	施工中	— 県道35号線 県道35号線	— — —
	小計	12	86	13	41.6			225	54%着手済	29%着手済	
先行除染	大坂	1	100	1	0.5	町有地	終了、住民へ除染結果報告	10(完了)	除染済	26.9ha	5.2ha
	乙次郎	1	100	1	0.2	国有林	終了、住民へ除染結果報告	7(完了)	除染済		
	小計	2	100	2	0.7			17			
H24計		14	93	15	42.3			242			
H25年度本格除染	上井出	1	70	1	5.4	未着手	未着手	0	—	—	—
	下井出	1	87	1	5.4	未着手	未着手	0	—	—	—
	北田	1	80	2	4.0	選定中	未着手	0	—	—	—
	前原	1	68	1	5.9	未着手	未着手	0	—	—	—
	山田岡	1	74	1	4.6	未着手	未着手	0	—	—	—
	山田浜	1	81	1	4.5	未着手	未着手	0	—	—	—
H25計		6	77	7	29.8			0	—		
総計		20	85	22	72.1			242			

●お問い合わせ先：檜葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974