

榊葉クリーンかわら版



発行日：2013年7月5日

榊葉町の本格除染が始まって10ヵ月が経過し、榊葉町の24年度地区を中心に除染工事が終了した住宅や田畑が見られるようになってきています。榊葉町の住民の皆様におかれましては、同意取得・工事の立会等に対してご協力・ご理解を頂き誠にありがとうございます。除染工事に関するご質問等がございましたら、右記コールセンター迄お気軽にお問い合わせください。また、ホームページにて除染に関する情報や除染工事の写真等が閲覧できますので、榊葉町貸与のタブレット等を利用してご覧ください。

榊葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

**榊葉町
除染コールセンター**
☎0246-46-0062

受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する
質問・相談を受け付けています。



除染の終了した場所で牡丹の花が咲いていました。長期にわたる避難や除染工事により、榊葉で咲いていたたくさんの花々が手入れの行き届かない状態となってしまいましたが、それでも美しく一生懸命咲く姿は、今はまだ戻れない榊葉町の住民の皆様が戻れる日を待っているようにも思えます。

お知らせ

◎サマータイムの導入について

熱中症対策のため、2013年6月17日(月)より榊葉町で行う除染工事についてサマータイムを導入しています。

＜作業時間＞

| | |
|------------|------------|
| 平成24年度工事 | 平成25年度工事 |
| 7:00~16:00 | 6:00~15:00 |

◎熱中症にご注意ください。

日に日に暑さが厳しくなり熱中症にかかりやすい時期になりましたので、除染工事の立会い等で屋外に出るときには帽子を被る、定期的に十分な水分補給を行うなどの熱中症の対策を行うようお心掛け下さい。

工事実施状況

<25年度本格除染>



上井出地区仮置場 2013年5月30日
重機等により砂利・碎石を敷き均しています。



山田岡地区仮置場 2013年6月11日
重機等により砂利・碎石を敷き均しています。



下井出地区仮置場 2013年6月11日
除草し重機等により堆積物を除去した後、整地
工事を行います。



あおぞらこども園(北田地区) 2013年6月11日
建物や遊具の除染は拭き取りを行います。園庭の芝生は小型シャベルを使って剥ぎ取りを行っています。



南浄化センター(山田浜地区) 2013年5月30日
舗装面、未舗装面、芝、側溝などそれぞれに合った除染方法を用いています。



商店の除染(山田岡地区) 2013年5月30日
拭き取りによる除染を行っています。シャッターの溝の1つ1つも拭き取りにより丁寧に除染します。



工事実施状況

<24年度本格除染>



営団地区仮置場 2013年6月7日

24年度除染地区の仮置場の多くで除染廃棄物の入った大型土のう袋の搬入・設置の作業が行われています。



白鳥の館周辺(上繁岡地区) 2013年6月7日

用水池の土手の除染工事です。草や堆積物を除去し、常緑樹は枝打ちを行っています。



総合グラウンド(大谷地区) 2013年6月10日

グラウンドの芝ははぎとり、その後、芝の張り替えを行いました。

墓地の除染について

今年もお盆まで1カ月ほどとなりました。除染の終了した墓地もございますが、住民の皆様にとって大切なお墓の除染は大変気になるとお思いますので、墓地の除染方法についてご説明いたします。



①敷地内の除草・常緑樹の枝払い・堆積物を除去します。



②墓石は拭き取り又はブラッシングにより除染します。



③砂利・碎石は深さ5cm程度の入れ替えを行います。同等品の入替えが難しい場合には洗浄することにより除染します。

楢葉町からのお知らせ

除染同意のおねがい

現在、皆様に本格除染にあたっての除染同意のご連絡を行っています。環境省福島環境再生事務所より、順次、アンケートをお送りしていますので、説明・同意確認の方法(郵送・電話、または面会)及び場所(現地立会い、または避難先)の希望についてご回答をお願いします。本事業にご理解とご協力をお願いいたします。

平成24年度・25年度楢葉町除染等工事進捗状況(H25. 6. 14現在)

| 区分 | 行政区名 | 行政区数 | 同意取得率(%) | 仮置場進捗状況 | | | | 除染進捗状況 | | | | | 低減率(%) |
|-----------|-------------------|------|----------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 数 | 面積(ha) | 契約状況 | 作業状況 | 住宅地等(世帯)進捗(%) | 農地(ha)進捗(%) | 草地・荒地(ha)進捗(%) | 道路(ha)進捗(%) | 森林(ha)進捗(%) | |
| H24年度本格除染 | 波倉 | 1 | 94 | 1 | 2.4 | 9/1~ | 圧縮梱包機運転/フレコン運搬 | 89 | 55 | 0 | 6 | 96 | — |
| | 営団 | 1 | 96 | 1 | 2.0 | 2/1~ | 造成工/シート工 | 50 | 55 | 0 | 0 | 55 | — |
| | 下繁岡 | 1 | 96 | 1 | 4.3 | 11/1~ | 圧縮梱包機運転/フレコン運搬 | 93 | 72 | 0 | 0 | 88 | — |
| | 繁岡 | 1 | 97 | 1 | 4.2 | 9/1~ | 整備工 | 79 | 96 | 0 | 0 | 69 | — |
| | 上繁岡 | 1 | 97 | 1 | 4.8 | 9/1~ | 遮蔽大型土のう作成・設置工 | 71 | 82 | 0 | 14 | 95 | — |
| | 松館 旭ヶ丘 | 2 | 96 | 2 | 3.4 | 2/1~ 11/15~ | 造成工/遮蔽土のう作成工 圧縮梱包機運転 | 52 | 45 | 0 | 0 | 61 | — |
| | 大谷 | 1 | 97 | 2 | 6.6 | 10/15~ | 圧縮梱包機運転/土のう運搬 | 48 | 98 | 0 | 29 | 95 | — |
| | 女平 | 1 | 97 | 1 | 1.1 | 町有地 | 運搬/破碎工 | 77 | 38 | 0 | 40 | 94 | — |
| | 楢木下 上小塙 下小塙 | 3 | 98 | 3 | 1.1 6.4 3.3 | 国有林 4/1~ 12/15~ | 排水工 造成工 圧縮梱包機運転 | 70 | 96 | 0 | 0 | 76 | — |
| | 小計 | 12 | 96 | 13 | 39.6 | | | 63 | 70 | 0 | 8 | 73 | |
| 先行除染 | 大坂 | 1 | 100 | 1 | 3.4 | 町有地 | 除染後線量調査 | 100 | | | | | 29 |
| | 乙次郎 | 1 | 100 | 1 | 0.6 | 国有林 | 除染後線量調査 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 |
| | 小計 | 2 | 100 | 2 | 4.0 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| H24計 | | 14 | 98 | 15 | 43.6 | | | 64 | 71 | 0 | 13 | 75 | |
| H25年度本格除染 | 上井出 | 1 | 88 | 1 | 5.4 | 4/1~ | 造成工 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| | 下井出 | 1 | 95 | 1 | 5.5 | 4/15~ | 造成工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 北田 | 1 | 94 | 2 | 6.5 | 4/15~ | 造成工 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 前原 | 1 | 89 | 1 | 10.5 | 5/15~ | 造成工 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 山田岡 | 1 | 93 | 1 | 4.6 | 5/1~ | 造成工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| | 山田浜 | 1 | 94 | 1 | 4.5 | 5/15~ | 造成工 | | | | | | |
| H25計 | | 6 | 92 | 7 | 37.0 | | | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 総計 | | 20 | 95 | 22 | 80.6 | | | 35 | 50 | 0 | 9 | 54 | |

●お問い合わせ先：楢葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974